

TỜ TRÌNH

**Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình
bổ sung trung hạn giai đoạn 2021-2025**

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật quản lý sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị Quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Đồng Phú thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025.

Căn cứ Thông báo số 858-TB/HU ngày 01/12/2023 của Huyện ủy Đồng Phú kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 120 khóa XII (chiều ngày 29/11/2023).

Căn cứ Kết luận số 432-KL/HU ngày 06/12/2023 của Huyện ủy Đồng Phú tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 21 khóa XII (sáng ngày 05/12/2023);

UBND huyện Đồng Phú đề nghị HĐND huyện xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình năm 2023, với các nội dung như sau:

1. Nhóm công trình: Nhóm B và nhóm C

2. Tổng danh mục công trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung trung hạn giai đoạn 2021-2025: 31/37 công trình (trong đó 06/37 danh mục công

trình không phê duyệt chủ trương đầu tư: (1) Nâng cấp láng nhựa đường GTNT đội 4 ấp Nam Đô - ấp Phước Tiến, xã Tân Phước (khu đồng bào DTTS); (2) Nâng cấp láng nhựa đường Trung tâm hành chính xã Tân Phước; (3) Xây dựng công, hàng rào, sửa chữa, trang thiết bị Nhà văn hoá 08 ấp, xã Tân Phước; (4) Xây dựng sân thể thao, công, hàng rào, mua sắm thiết bị trung tâm văn hoá thể thao xã Tân Phước (5) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022); (6) Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Tổng mức đầu tư: 202,232 tỷ đồng.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư công trình: HĐND huyện Đồng Phú (Quy định tại Khoản 7, Điều 17 và Khoản 2, Điều 27 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019).

5. Cấp quyết định đầu tư công trình: Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú (Quy định tại Khoản 4, Điều 35 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019).

6. Địa điểm thực hiện: Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

7. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2024-2025.

(Kèm theo biểu danh mục và thông tin từng các dự án)

UBND huyện Đồng Phú đề nghị HĐND huyện xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình bổ sung đầu tư công giai đoạn 2021-2025.//

Nơi nhận:

- TT. HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT. 



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

DANH MỤC CÔNG TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ BỔ SUNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Tờ trình số 167 /TT-UBND ngày 12 /2023 của UBND huyện Đồng Phú)

Dvt: Triệu đồng

Stt	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Nhóm dự án	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	Tổng cộng (I+II)		202.232		
I	Danh mục bổ sung giai đoạn 2021-2025 các công trình thực hiện đầu tư năm 2024		139.432		
1	Xây dựng đường vòng quanh trung Đồng Ca, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú	Ban QLCDA huyện	9.000	C	
2	Xây dựng công thoát nước tại ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú	Ban QLCDA huyện	1.000	C	
3	Nâng cấp láng nhựa đường từ dốc 5 tầng đi nhà văn hoá ấp 2, xã Đồng Tiến.	Ban QLCDA huyện	8.500	C	
4	Xây dựng công thoát nước tại ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi	Ban QLCDA huyện	800	C	
5	Cắm mốc khu quy hoạch 100ha xã Tân Lập; các Khu dân cư: ấp 1, ấp 4, xã Tân Lập; khu dân cư chợ Thuận Phú	Phòng Kinh tế và HT	3.950	C	
6	Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 (Hạng mục: Xây dựng nhà ở doanh trại và trụ sở làm việc 11 xã, thị trấn)	Ban QLCDA huyện	58.800	B	
7	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Tân Phú	Ban QLCDA huyện	2.500	C	
8	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Lợi	Ban QLCDA huyện	2.500	C	
9	Xây dựng nhà làm việc Một cửa và khối đoàn thể xã Đồng Tâm	Ban QLCDA huyện	3.800	C	
10	Xây dựng nhà kho chứa hóa chất, kết hợp trung bày sản phẩm nông nghiệp	Ban QLCDA huyện	600	C	
11	Xây dựng hệ thống PCCC và một số hạng mục phụ trợ Hội trường huyện Đồng Phú	Ban QLCDA huyện	2.000	C	
12	Xây dựng công, hàng rào, sân lát gạch và một số hạng mục phụ trợ Trạm y tế xã Thuận Lợi	Ban QLCDA huyện	450	C	
13	Mua sắm thiết bị 10 phòng chức năng và bộ môn Trường THCS Tân Lập	Ban QLCDA huyện	3.200	C	
14	Xây dựng Trường PT DTNT và THCS Đồng Phú đạt chuẩn quốc gia (Hạng mục: nhà tập đa năng; Xây dựng nhà văn hóa; trang thiết bị:...)	Ban QLCDA huyện	8.400	C	
15	Xây dựng nhà thi đấu đa năng và mua sắm thiết bị các phòng chức năng Trường TH và THCS Tân Hòa	Ban QLCDA huyện	6.300	C	
16	Đầu tư khoa học công nghệ các trường	Phòng Kinh tế và HT (TT HĐ KHCN huyện)	4.600	C	
17	Xây dựng 04 phòng chức năng điểm chính, 01 phòng học điểm lẻ, các hạng mục phụ trợ và mua sắm thiết bị các phòng chức năng Trường MN Tân Phước	Ban QLCDA huyện	8.300	C	
18	Nâng cấp láng nhựa Đường Cây Diệp – Nam Đô (từ đường Lam Sơn - Tân Phước đến điểm trường tiểu học ấp Nam Đô).	Ban QLCDA huyện	6.500	C	

Stt	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Nhóm dự án	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
19	Xây dựng nhà thi đấu đa năng, nhà xe và mua sắm thiết bị các phòng chức năng Trường TH Đồng Tiến	Ban QLCD A huyện	7.200	C	
20	Xây dựng, nâng cấp các hạng mục trên địa bàn xã Thuận Phú và xã Thuận Lợi	Ban QLCD A huyện	1.032	C	
II	Danh mục bổ sung giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa đầu tư đầu tư		62.800		
21	Đường Bắc - Nam 1 - Từ ĐT.741 kết nối với tuyến số 3	Ban QLCD A huyện	11.000	C	
22	Láng nhựa đường từ nhà ông Bình đi Cầu Tiến, xã Tân Hòa	Ban QLCD A huyện	2.500	C	
23	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT liên ấp Thuận An đi ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi (Từ nhà ông Tâm Kim đến nhà Ông Sơn)	Ban QLCD A huyện	5.200	C	
24	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT từ đường ĐT.741 đến nhà Ông Minh, ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi	Ban QLCD A huyện	1.500	C	
25	Xây dựng đường quy hoạch số 7, huyện Đồng Phú (Đoạn từ đường ĐT753 đến đường Đồng Phú - Bình Dương, xã Tân Lợi)	Ban QLCD A huyện	14.900	C	
26	Nâng cấp mở rộng đường tổ 21, khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú (đoạn từ đường ĐT741 đến đường Phú Riêng Đò nối dài lên KCN Bắc Đồng Phú).	Ban QLCD A huyện	4.000	C	
27	Xây dựng mới, nâng cấp, chỉnh trang cổng, hàng rào Huyện ủy, UBND huyện, Hội trường huyện Đồng Phú	Ban QLCD A huyện	6.000	C	
28	Xây dựng Hội trường 250 chỗ UBND xã Đồng Tâm	Ban QLCD A huyện	3.900	C	
29	Xây dựng 4 phòng học và 04 phòng chức năng và một số hạng mục phụ trợ Trường MN Tân Hòa	Ban QLCD A huyện	9.300	C	
30	Mua sắm thiết bị 10 phòng (04 phòng phục vụ học tập và 06 phòng học) Trường MN Thuận Phú	Ban QLCD A huyện	1.000	C	
31	Xây dựng Trung tâm văn hoá cộng đồng xã Đồng Tiến	Ban QLCD A huyện	3.500	C	

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng đường vòng quanh trũng Đồng Ca,
khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú.

(Kèm theo Tờ trình số 167/TT-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng đường vòng quanh trũng Đồng Ca, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.
3. Mục tiêu đầu tư: Tạo môi trường cảnh quan, bảo vệ diện tích nước mặt trũng Đồng Ca.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
Xây dựng bờ bao bằng đất hình thang, kích thước mặt bờ bao rộng khoảng 2-3m; chiều dài khoảng 2.600m; chiều cao so với mực nước trung bình của trũng Đồng Ca khoảng từ 1-2m.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Tại thị trấn Tân phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025. /

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng công thoát nước tại ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú

(Kèm theo Tờ trình số 167/TT-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng công thoát nước tại ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.
3. Mục tiêu đầu tư:

Khắc phục vị trí cống hiện hữu không đảm bảo thoát nước, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng và nhằm đảm bảo lưu thông của người dân trong khu vực và góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội; phục vụ nhu cầu giao thương giữa các xã lân cận trong huyện, đẩy mạnh quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế - văn hóa – xã hội giữa các địa phương.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

Xây dựng công thoát nước 3x3m, L=6m bằng BTCT và làm đường dẫn bằng bê tông xi măng đường dẫn vào cống.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Nâng cấp láng nhựa đường từ dốc 5 tầng đi
Nhà văn hóa ấp 2, xã Đồng Tiến

(Kèm theo Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 11 / 12 / 2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Nâng cấp láng nhựa đường từ dốc 5 tầng đi Nhà văn hóa ấp 2, xã Đồng Tiến.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện

3. Mục tiêu đầu tư:

- Cụ thể hóa chủ trương chính sách của Nhà nước và chỉ đạo của UBND huyện Đồng Phú.

- Góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội; phục vụ nhu cầu giao thương giữa các xã lân cận trong huyện, đẩy mạnh quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế - văn hóa – xã hội giữa các địa phương.

- Đảm bảo khả năng đi lại của học sinh và nhân dân trong khu vực những khi mưa lớn, giao thông được kết nối liên tục và an toàn.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Cấp công trình: Cấp IV

- Chiều dài tuyến dự kiến: Khoảng 4.200m.

- Bề rộng mặt đường: 3,5m.

- Bề rộng lề đường: 1,5m x 2 bên.

- Bề rộng nền đường: 6,5m.

- Kết cấu mặt đường cấp cao A2 (nhựa thâm nhập).

- Lề đường đắp cấp phối sỏi đỏ, lu lên K_≥95.

- Hệ thống thoát nước: Tận dụng lại một số vị trí cống thoát nước hiện hữu và bố trí xây dựng mới cống BTCT tại các vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước tốt cho công trình.

- Hệ thống báo hiệu giao thông: Lắp đặt hoàn chỉnh biển báo hiệu giao thông theo QCVN 41-2019-BGTVT.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 8.500.000.000 đồng.

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm Năm 2024-2025./.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng công thoát nước tại ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi.

(Kèm theo Tờ trình số 167/TT-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng công thoát nước tại ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.
3. Mục tiêu đầu tư:
 Khắc phục vị trí cống hiện hữu không đảm bảo thoát nước, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng và nhằm đảm bảo lưu thông của người dân trong khu vực và góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội; phục vụ nhu cầu giao thương giữa các xã lân cận trong huyện, đẩy mạnh quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế - văn hóa – xã hội giữa các địa phương.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 Xây dựng công thoát nước 3x3m, L=6m bằng BTCT và làm đường dẫn bằng bê tông xi măng đường dẫn vào cống.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 800.000.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025././

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Cắm mốc khu quy hoạch 100ha xã Tân Tiến; các Khu dân cư:
ấp 1, ấp 4, xã Tân Lập; khu dân cư chợ Thuận Phú

(Kèm theo Tờ trình số 107 /TT-UBND ngày 11 / 12 /2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Cắm mốc khu quy hoạch 100ha xã Tân Tiến; các Khu dân cư: ấp 1, ấp 4, xã Tân Lập; khu dân cư chợ Thuận Phú.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.
3. Mục tiêu đầu tư:
Cắm mốc giới quy hoạch dự trên bản vẽ quy hoạch đã được phê duyệt làm cơ sở quản lý theo quy hoạch giảm thiểu tối đa việc vi phạm xây dựng, chi phí giải phóng mặt bằng.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
Cắm 2.000 mốc ranh giới quy hoạch các tuyến đường kết nối giao thông chính (liên vùng, đường huyện, liên xã ...) khu quy hoạch 100ha xã Tân Tiến; các Khu dân cư: ấp 1, ấp 4, xã Tân Lập; khu dân cư chợ Thuận Phú theo quy hoạch được duyệt.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 3.950.000.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Các xã: Tân Tiến, Tân Lập, Thuận phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025. 

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 (Hạng mục: Xây dựng nhà ở doanh trại và trụ sở làm việc 11 xã, thị trấn)

(Kèm theo Tờ trình số 10/TT-UBND ngày 11/12 2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 (Hạng mục: Xây dựng nhà ở doanh trại và trụ sở làm việc 11 xã, thị trấn).

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, thị trấn để nâng cao khả năng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân về vị trí, vai trò của lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

- Tranh thủ, huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư, trang bị cho Công an xã, thị trấn. Đến hết năm 2023, phấn đấu hoàn thành việc chọn địa điểm, bố trí quy hoạch việc đầu tư, xây dựng nhà ở doanh trại đối với 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đến hết năm 2025, 100% Công an xã, thị trấn được xây dựng trụ sở làm việc đảm bảo theo đúng quy định và được trang bị các loại công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cơ bản phục vụ công tác, chiến đấu.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

a. Xây lắp:

- Xây dựng trụ sở làm việc theo thiết kế mẫu công trình được phát hành kèm theo Công văn số 259/CAH-TH ngày 05/5/2023 của Công an huyện Đồng Phú. Công trình cấp III, diện tích xây dựng khoảng 386m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, hành lang, lanh tô, ô văng bằng bê tông cốt thép. Tường xây gạch ống dày 100mm và 200mm, tô trát, bả matic, sơn nước hoàn thiện. Nền lát gạch Ceramic, nền nhà vệ sinh lát gạch Ceramic nhám, tường trong nhà vệ sinh ốp gạch men cao 1.600-1.800mm. Vách kính, cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt kính hoặc nhôm Xingfa kính cường lực, cửa đi và cửa sổ khu vệ sinh bằng Xingfa kính cường lực mờ. Vi kèo, xà gỗ bằng thép hình tráng kẽm. Mái lợp ngói loại 13 viên/m². Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cấp, thoát nước.

- Nhà ở doanh trại Công an: Công trình cấp III, diện tích xây dựng khoảng 140m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, hành lang, lanh tô, ô văng bằng bê tông cốt thép. Tường xây gạch ống dày 100mm và 200mm, tô trát, bả matic, sơn nước hoàn thiện. Nền lát gạch Ceramic, nền nhà vệ sinh lát

gạch Ceramic nhám, tường trong nhà vệ sinh ốp gạch men cao 1.600mm. Vách kính, cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt kính, cửa đi và cửa sổ khu vệ sinh bằng khung nhôm kính mờ. Đóng trần khung nhôm tấm nhựa. Vì kèo, xà gồ bằng thép hình tráng kẽm. Mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 4,5zem. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cấp, thoát nước.

- Nhà xe, diện tích khoảng 60m². Kết cấu: Móng bằng bê tông cốt thép mác 200; cột, vì kèo, xà gồ bằng thép hình tráng kẽm, mái lợp tôn sóng vuông mạ nhôm kẽm mạ màu dày 4,5zem.

- Kho tạm giữ tang vật, phương tiện: Công trình cấp VI, diện tích xây dựng khoảng 100m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, hành lang, lanh tô, ô văng bằng bê tông cốt thép. Tường xây gạch ống dày 100mm và 200mm, tô trát, bả matic, sơn nước hoàn thiện. Nền lát gạch Ceramic, nền nhà vệ sinh lát gạch Ceramic nhám, tường trong nhà vệ sinh ốp gạch men cao 1.600-1.800mm. Vách kính, cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt kính, cửa đi và cửa sổ khu vệ sinh bằng khung nhôm kính mờ. Đóng trần khung nhôm tấm nhựa. Vì kèo, xà gồ bằng thép hình tráng kẽm. Mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 4,5zem. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cấp, thoát nước.

- Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo: Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, sân lát gạch, đài nước, giếng khoan,...

- Đối với nhà ở doanh trại Công an các xã: Tân Phước, Tân Hưng, Tân Hoà, Tân Lợi, Tân Lập, Đồng Tiến, Đồng Tâm đã được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 (Riêng nhà ở doanh trại công an xã Tân Hòa chuyển thực hiện năm 2024 do vướng quy hoạch đất dự trữ).

b. Mua sắm trang thiết bị: Mua sắm trang thiết bị phù hợp với quy mô công trình.

c. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới và đầu tư mua sắm trang thiết bị.

5. Nhóm công trình: Nhóm B.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 58.800.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2023-2025./

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Lợi.

(Kèm theo Tờ trình số *16/TTr-UBND* ngày *11/12/2023* của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Lợi.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục nêu trên sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho xã và khu vực. Đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu làm việc tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú. Góp phần nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự của xã Tân Lợi kết hợp với việc tiến tới hoàn chỉnh các cơ sở vật chất tại Trung tâm hành chính xã.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Nhà làm việc: Công trình cấp III, 01 tầng trệt, tổng diện tích xây dựng khoảng 256,96m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, lanh tô, ô văng... bằng bê tông cốt thép mác 200; tường xây gạch dày 100mm và 200mm vữa xi măng M75 tô trát, bả matít, sơn nước hoàn thiện; tường nhà vệ sinh ốp gạch Ceramic cao 1800mm. Nền lát gạch Ceramic; cửa đi, cửa sổ bằng nhôm Xingfa, kính cường lực; xà gồ, đà trần bằng thép hình tráng kẽm; trần tôn lạnh dày 0,35mm; mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45mm; bậc tam cấp xây gạch thẻ M75, mặt bậc lát đá Granit tự nhiên. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp, thoát nước.
 - Sân lát gạch Tazzero diện tích xây dựng khoảng 900m². Kết cấu từ trên xuống: Lát gạch Terrazzo 400x400x30mm, lớp đá 4x6 chèn dăm dày 100mm lu lèn chặt E $\geq$ 125Mpa, nền đất tự nhiên lu lèn chặt K $\geq$ 0,95.
 - Đường bê tông nội bộ diện tích khoảng 300m². Kết cấu từ trên xuống: Bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100mm, lớp đá 4x6 chèn dăm dày 100mm lu lèn chặt E $\geq$ 125Mpa, nền đất tự nhiên lu lèn chặt K $\geq$ 0,95.
 - Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...
 - **Mua sắm trang thiết bị:** Mua sắm trang thiết bị phù hợp với quy mô công trình.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Tân Phú

(Kèm theo Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Tân Phú.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục nêu trên sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho thị trấn và khu vực. Đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu làm việc tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Góp phần nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự của thị trấn Tân Phú kết hợp với việc tiến tới hoàn chỉnh các cơ sở vật chất tại Trung tâm hành chính thị trấn Tân Phú.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Nhà làm việc: Công trình cấp III, 01 tầng trệt, tổng diện tích xây dựng khoảng 256,96m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, lanh tô, ô văng... bằng bê tông cốt thép mác 200; tường xây gạch dày 100mm và 200mm vữa xi măng M75 tô trát, bả matít, sơn nước hoàn thiện; tường nhà vệ sinh ốp gạch Ceramic cao 1800mm. Nền lát gạch Ceramic; cửa đi, cửa sổ bằng nhôm Xingfa, kính cường lực; xà gồ, đà trần bằng thép hình tráng kẽm; trần tôn lạnh dày 0,35mm; mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45mm; bậc tam cấp xây gạch thê M75, mặt bậc lát đá Granit tự nhiên. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp, thoát nước.
 - Sân lát gạch Tazzero diện tích xây dựng khoảng 900m². Kết cấu từ trên xuống: Lát gạch Terrazzo 400x400x30mm, lớp đá 4x6 chèn dăm dày 100mm lu lèn chặt E≥125Mpa, nền đất tự nhiên lu lèn chặt K≥0,95.
 - Đường bê tông nội bộ diện tích khoảng 300m². Kết cấu từ trên xuống: Bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100mm, lớp đá 4x6 chèn dăm dày 100mm lu lèn chặt E≥125Mpa, nền đất tự nhiên lu lèn chặt K≥0,95.
 - Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...
 - **Mua sắm trang thiết bị:** Mua sắm trang thiết bị phù hợp với quy mô công trình.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025. / *h*

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng Nhà làm việc một cửa và khối đoàn thể xã Đồng Tâm.

(Kèm theo Tờ trình số 167/TT-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng Nhà làm việc một cửa và khối đoàn thể xã Đồng Tâm.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Từng bước khắc phục tình trạng thiếu cơ sở vật chất, đảm bảo đủ phòng làm việc cho các khối đoàn thể theo quy định hiện nay.
 - Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở vật chất giúp cho cán bộ khối đoàn thể xã có nơi làm việc tốt hơn để an tâm công tác.
 - Hoàn thiện về quy mô và chức năng của xã, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho xã và khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội cũng như góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo cơ sở vật chất của địa phương.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Nhà làm việc Một cửa và các ban ngành, đoàn thể: Công trình cấp III, 01 trệt và 01 lầu, chiều cao các tầng là 3,6m. Diện tích xây dựng 267,61m², tổng diện tích sàn 521,5m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn, cầu thang, lanh tô, ô văng bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch dày 100mm và 200mm, bả matit, sơn nước; phòng vệ sinh ốp gạch men kích thước 300x600mm kết hợp với gạch viền kích thước 100x300mm; nền lát gạch ceramic kích thước 600x600mm; nền nhà vệ sinh lát gạch ceramic nhám kích thước 300x300mm, bậc tam cấp và bậc cầu thang ốp đá granite tự nhiên dày 20mm; cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng khung sắt kính và khung nhôm xingfa kính cường lực; xà gỗ, cầu phong, ly tô bằng thép hình tráng kẽm, mái lợp ngói màu đỏ loại 13viên/m²; ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước.
 - Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...
 - **Mua sắm trang thiết bị:** Mua sắm trang thiết bị phù hợp với quy mô công trình.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 3.800.000.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./✓

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng nhà kho chứa hóa chất, kết hợp trưng bày
sản phẩm nông nghiệp.

(Kèm theo Tờ trình số 167/TĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng nhà kho chứa hóa chất, kết hợp trưng bày sản phẩm nông nghiệp.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho đơn vị và khu vực. Đồng thời, phục vụ nhu cầu làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Đảm bảo mỹ quan cho khuôn viên trụ sở, tuyên truyền quảng bá rộng rãi các sản phẩm nông nghiệp của địa phương đến toàn thể người dân địa phương và khu vực xung quanh. Kết hợp với việc tiến tới hoàn chỉnh các cơ sở vật chất tại Trung tâm hành chính huyện.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Nhà kho kết hợp nhà trưng bày, công trình cấp III. Diện tích xây dựng khoảng 59,5m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, dầm kiềng, lanh tô, ô văng, sê nô bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch ống dày 100mm và 200mm, bả matit, sơn nước hoàn thiện; nền lát gạch Ceramic kích thước 800x800mm, ốp len chân tường bằng gạch ceramic kích thước 150x800mm; bậc tam cấp ốp đá granite tự nhiên dày 20mm; cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng nhôm Xingfa kính cường lực; vì kèo bằng thép hình; xà gồ, cầu phong, li tô bằng thép hình tráng kẽm, mái lợp ngói loại 13viên/m²; hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng hệ thống PCCC và một số hạng mục phụ trợ
Hội trường huyện Đồng Phú.

(Kèm theo Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng hệ thống PCCC và một số hạng mục phụ trợ Hội trường huyện Đồng Phú.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trên sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho UBND huyện. Đồng thời, đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ để tổ chức các buổi hội họp, tổ chức các hội nghị sự kiện lớn và là nơi tổ chức giao lưu văn nghệ của UBND huyện trong các dịp lễ hội lớn góp phần hoàn thiện về quy mô và chức năng của Hội trường, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho UBND huyện tiến tới chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Hội trường huyện: Đục bỏ toàn bộ bậc cấp và kệ bồn hoa, lát lại đá Granite tự nhiên. Đục bỏ toàn bộ gạch ốp 80x200mm ở 02 bên cánh gà, ốp lại gạch Ceramic, đắp chỉ trang trí. Vệ sinh sạch sẽ tường bên trong và bên ngoài, sơn nước 01 lớp lót + 02 lớp phủ hoàn thiện. Đóng mới trần thạch cao hư hỏng ở hội trường và 02 bên sân khấu hội trường. Chống thấm sê nô. Đục bỏ toàn bộ gạch ốp trang trí ở riềm và gờ trang trí xung quanh bên ngoài hội trường, trát và sơn nước hoàn thiện. Thay mới toàn bộ phần gỗ MDF bị mối một bằng tấm Mika. Thay mới toàn bộ chữ “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH, MUÔN NĂM” có kích cỡ nhỏ hơn, phù hợp với tầm nhìn bên dưới hội trường. Làm mới thang leo lên mái bằng sắt. Thay mới một số bóng đèn bị hư hỏng. Mổ 02 cửa đi từ 02 phòng chuẩn bị hai bên sân khấu ra nhà vệ sinh phía sau. Đập bỏ toàn bộ nhà khách đã thanh lý...
 - Bể nước ngầm, thể tích khoảng 60m³. Kết cấu chính bằng bê tông cốt thép đá 10x20mm mác 250.
 - Giếng khoan sâu khoảng 60m, thành chống ống nhựa, lắp đặt bơm hỏa tiễn 2HP và các thiết bị khác kèm theo.
 - Sân lát gạch Terrazzo. Tổng diện tích khoảng 550m². Kết cấu từ trên xuống: Nền lát gạch Terrazzo kích thước 400x400x30mm; Lớp vữa tạo dốc dày trung bình 30mm; Nền bê tông đá hiện hữu.
 - Mái che. Diện tích 210m². Kết cấu chịu lực: Móng bê tông mác 200, cột, vì kèo, xà gồ bằng thép hình tráng kẽm. Mái lợp tôn sóng vuông mạ nhôm kẽm mạ màu dày 0,45mm.
 - Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...
 - **Mua sắm trang thiết bị:** Mua sắm trang thiết bị phù hợp với quy mô công trình.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025././.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

**Công trình: Xây dựng cổng, hàng rào, sân lát gạch và một số hạng mục phụ trợ
Trạm y tế xã Thuận Lợi**

(Kèm theo Tờ trình số 167/TT-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng cổng, hàng rào, sân lát gạch và một số hạng mục phụ trợ Trạm y tế xã Thuận Lợi.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục nêu trên sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho Trạm y tế xã và khu vực. Đồng thời, đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh của Trạm y tế đảm bảo an toàn, vệ sinh và phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong vùng. Đảm bảo mỹ quan cho khuôn viên Trạm y tế, nhu cầu thực tế của trạm. Kết hợp với việc tiến tới hoàn chỉnh các cơ sở vật chất tại Trung tâm hành chính xã.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Cổng trường, rộng 6m, cao 4m. Kết cấu: Móng, cột bằng bê tông cốt thép mác 200; trụ cổng xây gạch ống, ốp gạch gốm 80x220mm; lắp đặt cổng khung sắt, bảng tên chữ inox mạ đồng.
 - Hàng rào song sắt, dài khoảng 40m. Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bằng bê tông cốt thép mác 200; tường xây gạch ống cao 0,7m, tô trát, sơn nước; phía trên lắp dựng song sắt, sơn dầu hoàn thiện.
 - Mương thoát nước, chiều dài khoảng 40m. Đáy mương bằng bê tông đá 1x2 mác 200. Thành xây gạch, tô trát hoàn thiện. Nắp tấm đan mương bằng bê tông cốt thép mác 200.
 - Sân lát gạch Tazzero, diện tích xây dựng khoảng 200m². Kết cấu từ trên xuống: Lát gạch Terrazzo 400x400x30mm, lớp vữa bù vênh dày trung bình 2cm, nền sân bê tông hiện hữu.
 - Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Mua sắm thiết bị 10 phòng chức năng và bộ môn Trường THCS Tân Lập.

(Kèm theo Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 11 /12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Mua sắm thiết bị 10 phòng chức năng và bộ môn Trường THCS Tân Lập.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện

3. Mục tiêu đầu tư:

- Sau khi mua sắm đầy đủ trang thiết bị 10 phòng học, phòng chức năng Trường TH Tân Lập sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất của trường. Nâng cao chất lượng dạy và học trong việc phát triển trí thức theo hướng phát triển công nghệ, đồng thời phụ trợ cho công tác dạy và học của giáo viên, học sinh Trường, tiến tới xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của ngành. Đảm bảo cơ sở vật chất theo tiêu chí giáo dục của xã nông thôn mới nâng cao để xây dựng xã Tân Lập đạt chuẩn Đô thị loại 5 theo quy định.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Trang thiết bị 04 phòng học lý thuyết:

- + Bàn giáo viên: 04 cái.
- + Ghế giáo viên: 04 cái.
- + Bộ bàn ghế học sinh THCS hai chỗ ngồi: 72 bộ.
- + Bảng trượt ngang 2 lớp: 04 cái.
- + Tủ đựng hồ sơ: 04 cái.
- + Tivi 65inch: 04 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 04 cái.
- + Máy tính sách tay: 04 cái.
- + Máy chiếu đa năng kỹ thuật số: 02 cái.
- + Bạt chiếu 120inch: 02 cái.

- Trang thiết bị 01 phòng Khoa học xã hội:

- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Camera vật thể: 01 cái.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Ghế giáo viên: 01 cái.
- + Bộ bàn ghế học sinh THCS hai chỗ ngồi: 36 bộ.
- + Hệ thống âm thanh: 01 bộ.
- + Bảng trượt ngang 2 lớp: 01 cái.

- Trang thiết bị 01 phòng đa chức năng:

- + Thiết bị hội nghị trực tuyến: 01 bộ.
- + Thiết bị lưu trữ: 01 bộ.
- + Bộ lưu điện: 01 bộ.
- + Tủ Rack: 01 cái.

- + Màn hình cảm ứng tương tác thông minh: 01 cái.
- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Hệ thống âm thanh: 01 bộ.
- + Bục giảng thông minh: 01 bộ.
- + Máy tính bàn: 35 bộ.
- + Máy trợ giảng: 01 bộ.
- + Tai nghe cho giáo viên và học viên: 35 cái.
- + Bảng trượt ngang 2 lớp: 01 cái.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Ghế giáo viên: 01 cái.
- + Bàn máy tính 02 chỗ ngồi: 18 cái.
- + Ghế ngồi xếp: 36 cái.
- + Hub: 02 cái.
- + Dây mạng, dây điện, ổ cắm, nẹp điện, chỉ phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng: 01 phòng.

+ Ổn áp LIOA 20KVA - 20KW: 01 cái.

+ Bàn xếp di động: 36 cái.

- Trang thiết bị 01 phòng môn Vật Lý:

- + Bàn thí nghiệm thực hành của học sinh: 18 cái.
- + Ghế học sinh: 36 cái.
- + Bảng trượt ngang 2 lớp: 01 cái.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Ghế giáo viên: 01 cái.
- + Tủ đựng thiết bị: 01 cái.
- + Kệ đựng đồ thí nghiệm: 01 cái.
- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Máy tính bàn: 01 bộ.
- + Camera vật thể: 01 cái.
- + Máy trợ giảng: 01 bộ.
- + Tủ điều khiển điện trung tâm: 01 cái.
- + Dây mạng, dây điện, ổ cắm, nẹp điện, chỉ phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng: 01 phòng.

+ Thiết bị thí nghiệm nâng cao cho phòng Vật Lý: 01 bộ.

+ Bộ thí nghiệm nhiệt học: 01 bộ.

+ Bộ thí nghiệm âm học: 01 bộ.

+ Bộ thí nghiệm thực hành cơ học: 01 bộ.

+ Bộ thí nghiệm thực hành nhiệt học: 01 bộ.

+ Bộ thí nghiệm thực hành điện học: 01 bộ.

+ Bộ thí nghiệm thực hành quang học: 01 bộ.

- Trang thiết bị 01 phòng môn Khoa học tự nhiên:

- + Bộ thiết bị môn Sinh học: 01 bộ.
- + Camera vật thể: 01 cái.
- + Thiết bị cơ khí cỡ nhỏ: 01 bộ.
- + Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện: 01 bộ.
- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Máy tính bàn: 01 bộ.
- + Bảng chống lóa: 01 cái.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Ghế giáo viên: 01 cái.
- + Bàn thực hành giáo viên môn công nghệ: 02 cái.
- + Bàn thí nghiệm học sinh Hóa: 10 cái.
- + Ghế ngồi xếp: 36 cái.
- + Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch môn hóa học THCS: 01 bộ.
- + Thiết bị thực hành: 01 bộ.

- Trang thiết bị 01 phòng tin học:

- + Máy tính giáo viên và học sinh: 36 bộ.
- + Máy chiếu đa năng kỹ thuật số: 01 cái.
- + Bạt chiếu 120inch: 01 cái.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Ghế giáo viên: 01 cái.
- + Bàn máy tính 02 chỗ ngồi: 18 cái.
- + Ghế ngồi xếp: 36 cái.
- + Máy trợ giảng: 01 bộ.
- + Ổn áp LIOA 20KVA - 20KW: 01 cái.
- + Bảng chống lóa: 01 cái.
- + Hub: 02 cái.
- + Dây điện Cadivi: 100m.
- + Ổ cắm Cadivi: 35 cái.
- + Dây mạng, dây điện, ổ cắm, nẹp điện, chỉ phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng: 01 phòng.

- Trang thiết bị 01 phòng âm nhạc:

- + Bàn giáo viên: 01 cái.
 - + Ghế giáo viên: 01 cái.
 - + Đàn Organ: 36 cái.
 - + Ghế ngồi xếp: 36 cái.
 - + Tivi 65inch: 01 cái.
 - + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
 - + Bảng chống lóa: 01 cái.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.



6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: **3.200.000.000 đồng** (*Ba tỷ, hai trăm triệu đồng*).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024 - 2025././

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng Trường PT DTNT và THCS Đồng Phú đạt chuẩn quốc gia (Hạng mục: nhà tập đa năng; Xây dựng nhà văn hóa; trang thiết bị:...)

(Kèm theo Tờ trình số 107/TT-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng Trường PT DTNT và THCS Đồng Phú đạt chuẩn quốc gia (Hạng mục: nhà tập đa năng; Xây dựng nhà văn hóa; trang thiết bị:...).
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất của Trường PT DTNT THCS Đồng Phú. Tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học cũng như đem đến một môi trường học tập vui chơi lành mạnh, an toàn cho học sinh trên địa bàn thị trấn Tân Phú, đảm bảo cơ sở để tiến tới công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 trong năm 2024.
 - Hoàn thiện về quy mô và chức năng của trường học, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho trường và khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội cũng như góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo cơ sở vật chất về trường học của địa phương.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Nhà thi đấu đa năng. Công trình cấp III. Tổng diện tích xây dựng khoảng: 575m², chiều cao công trình khoảng 11,37m. Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, dầm, sàn, sê nô, lanh tô... bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch dày 100mm và 200mm vữa xi măng M75 tô trát, bả matít, sơn nước, bề mặt tường trong ốp gạch men cao 1800mm; nền nhà bê tông đá 10x20mm mác 250 dày 100mm, phủ sơn EPOXY và các lớp lót theo quy định của sân thi đấu, nền sân khấu lát gạch Ceramic 600x600mm, bậc tam cấp ốp đá Granit tự nhiên; cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt, kính cường lực; vì kèo, xà gồ bằng thép hình, sơn dầu 3 nước, mái lợp tôn PU cách nhiệt dày 3cm. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống chống sét.
 - Nhà văn hóa. Công trình cấp III, 01 tầng trệt. Tổng diện tích xây dựng khoảng: 480m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, dầm, sê nô, lanh tô, ô văng... bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch dày 100mm và 200mm vữa xi măng M75 tô trát, bả matít, sơn nước hoàn thiện; bề mặt tường trong và hành lang ốp gạch men cao 1800mm. Nền lát gạch Ceramic. Cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt kính hoặc nhôm Xingfa, kính cường lực. Vì kèo, xà gồ, dầm trần bằng thép hình, sơn dầu 3 nước. Trần thạch cao tấm 600x600mm; mái lợp tole sóng vuông mạ màu dày 0,45mm. Bậc tam cấp xây gạch thẻ M75, mặt bậc lát đá Granite tự nhiên. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng.
 - Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...
 - **Mua sắm trang thiết bị:** Bố trí thiết bị dạy và học phù hợp với quy mô công trình.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 8.400.000.000 đồng (Tám tỷ, bốn trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025. /

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng nhà thi đấu đa năng và mua sắm thiết bị các
phòng chức năng Trường TH và THCS Tân Hòa.

(Kèm theo Tờ trình số 167 /TT-UBND ngày 11 /11/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng nhà thi đấu đa năng và mua sắm thiết bị các phòng chức năng Trường TH và THCS Tân Hòa.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất của Trường TH và THCS Tân Hòa. Tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học cũng như đem đến một môi trường học tập vui chơi lành mạnh, an toàn cho học sinh trên địa bàn xã Tân Hòa, đảm bảo cơ sở để tiến tới công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 trong năm 2024.
 - Hoàn thiện về quy mô và chức năng của trường học, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho trường và khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội cũng như góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo cơ sở vật chất về trường học của địa phương.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Nhà thi đấu đa năng. Công trình cấp III. Tổng diện tích xây dựng khoảng: 529,5m², chiều cao công trình khoảng 11,37m. Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn, sê nô, lanh tô... bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch dày 100mm và 200mm vữa xi măng M75 tô trát, bả matít, sơn nước, bề mặt tường trong ốp gạch men cao 1800mm; nền nhà bê tông đá 10x20mm mác 250 dày 100mm, phủ sơn EPOXY và các lớp lót theo quy định của sân thi đấu, nền sân khấu lát gạch Ceramic 600x600mm, bậc tam cấp ốp đá Granit tự nhiên; cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt, kính cường lực; vì kèo, xà gồ bằng thép hình, sơn dầu 3 nước, mái lợp tôn PU cách nhiệt dày 3cm. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống chống sét.
 - Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...
 - **Mua sắm trang thiết bị:** Bố trí thiết bị dạy và học phù hợp với quy mô công trình.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 6.300.000.000 đồng (Sáu tỷ, ba trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025. /.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Đầu tư lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Mua sắm trang thiết bị phòng Anh văn (phòng Lab) các Trường: TH Tân Phú, TH Đồng Tiến, TH Tân Tiến và phòng Tin học các Trường: THCS Thuận Phú, TH Tân Lập, TH Đồng Tiến)

(Kèm theo Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 11 /12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Đầu tư lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Mua sắm trang thiết bị phòng Anh văn (phòng Lab) các Trường: TH Tân Phú, TH Đồng Tiến, TH Tân Tiến và phòng Tin học các Trường: THCS Thuận Phú, TH Tân Lập, TH Đồng Tiến).

2. Chủ đầu tư: Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện (Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Cơ quan Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện).

3. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm mục đích nâng chất lượng cơ sở vật chất của phòng anh văn và tin học cho các trường. Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong việc phát triển trí thức theo hướng phát triển công nghệ, đồng thời phụ trợ cho công tác dạy và học của giáo viên, học sinh các Trường: Tiểu học Tân Phú, Tiểu học Đồng Tiến, Tiểu học Tân Tiến, Tiểu học Tân Lập, THCS Thuận Phú các môn Anh văn và Tin học đảm bảo cho các em học sinh có được những kiến thức cơ bản làm tiền đề cho việc học của những cấp tiếp theo.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- **Trường Tiểu học Tân Phú (Trang thiết bị phòng học Anh Văn (Phòng LAP) 40 học sinh):**

- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Khung ray trượt gắn Tivi: 01 bộ.
- + Camera vật thể: 01 cái.
- + Bộ điều khiển trung tâm và chia công: 01 bộ.
- + Cổng chia và phần mềm hệ thống: 01 bộ
- + Bộ nhận tín hiệu của học viên: 40 bộ.
- + Màn hình LCD 22inch: 40 cái.
- + Bộ bàn phím và Chuột không dây: 40 bộ.
- + Tai nghe cho giáo viên và học viên: 41 cái.
- + Dây diện Cadivi: 100m.
- + Ổ cắm Cadivi: 41 cái.
- + Máy tính giáo viên: 01 bộ.
- + Bàn học sinh: 20 cái.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Ghế ngồi xếp: 41 cái.

- **Trường Tiểu học Đồng Tiến:**

* **Trang thiết bị phòng học Anh Văn (Phòng LAP) 35 học sinh:**

- + Tivi 65inch: 01 cái.



- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Khung ray trượt gắn Tivi: 01 bộ.
- + Camera vật thể: 01 cái.
- + Bộ điều khiển trung tâm và chia công: 01 bộ.
- + Cổng chia và phần mềm hệ thống: 01 bộ
- + Bộ nhận tín hiệu của học viên: 35 bộ.
- + Màn hình LCD 22inch: 35 cái.
- + Bộ bàn phím và Chuột không dây: 35 bộ.
- + Tai nghe cho giáo viên và học viên: 36 cái.
- + Dây diện Cadivi: 100m.
- + Ổ cắm Cadivi: 36 cái.
- + Máy tính giáo viên: 01 bộ.
- + Bàn học sinh: 18 cái.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Ghế ngồi xếp: 36 cái.

*** Trang thiết bị phòng học Vi Tính (34 học sinh):**

- + Máy tính bàn: 35 bộ.
- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Khung ray trượt gắn Tivi 65inch: 01 bộ.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Bàn học sinh: 17 cái.
- + Ghế ngồi xếp: 36 cái.
- + Ổn áp LIOA 20KVA - 20KW: 01 cái.
- + Hub: D-Link DGS-1024D: 02 cái.
- + Dây diện Cadivi: 100m.
- + Ổ cắm Cadivi: 36 cái.
- + Hệ thống mạng và chi phí lắp đặt hệ thống: 01 phòng.

- Trường Tiểu học Tân Tiến (Trang thiết bị phòng học Anh Văn (Phòng LAP) 35 học sinh):

- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Khung ray trượt gắn Tivi: 01 bộ.
- + Camera vật thể: 01 cái.
- + Bộ điều khiển trung tâm và chia công: 01 bộ.
- + Cổng chia và phần mềm hệ thống: 01 bộ
- + Bộ nhận tín hiệu của học viên: 35 bộ.
- + Màn hình LCD 22inch: 35 cái.
- + Bộ bàn phím và Chuột không dây: 35 bộ.
- + Tai nghe cho giáo viên và học viên: 36 cái.
- + Dây diện Cadivi: 100m.

- + Ổ cắm Cadivi: 36 cái.
- + Máy tính giáo viên: 01 bộ.
- + Bàn học sinh: 18 cái.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Ghế ngồi xếp: 36 cái.

- Trường THCS Thuận Phú (Trang thiết bị phòng học Vi Tính (44 học sinh)):

- + Máy tính bàn: 45 bộ.
- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Khung ray trượt gắn Tivi 65inch: 01 bộ.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Bàn học sinh: 22 cái.
- + Ghế ngồi xếp: 45 cái.
- + Ổn áp LIOA 20KVA - 20KW: 01 cái.
- + Hub: D-Link DGS-1024D: 02 cái.
- + Dây điện Cadivi: 150m.
- + Ổ cắm Cadivi: 45 cái.
- + Hệ thống mạng và chi phí lắp đặt hệ thống: 01 phòng.

- Trường Tiểu học Tân Lập (Trang thiết bị phòng học Vi Tính (34 học sinh)):

- + Máy tính bàn: 36 bộ.
- + Tivi 65inch: 01 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 01 cái.
- + Khung ray trượt gắn Tivi 65inch: 01 bộ.
- + Bàn giáo viên: 01 cái.
- + Bàn học sinh: 18 cái.
- + Ghế ngồi xếp: 36 cái.
- + Ổn áp LIOA 20KVA - 20KW: 01 cái.
- + Hub: D-Link DGS-1024D: 02 cái.
- + Dây điện Cadivi: 100m.
- + Ổ cắm Cadivi: 36 cái.
- + Hệ thống mạng và chi phí lắp đặt hệ thống: 01 phòng.



5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 4.600.000.000 đồng (Tám tỷ, ba trăm triệu đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện

9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân Phú, các xã: Tân Tiến, Tân Lập, Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025././

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng 04 phòng chức năng điểm chính, 01 phòng học
điểm lẻ, các hạng mục phụ trợ và mua sắm thiết bị
các phòng chức năng Trường MN Tân Phước

(Kèm theo Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng 04 phòng chức năng điểm chính, 01 phòng học điểm lẻ, các hạng mục phụ trợ và mua sắm thiết bị các phòng chức năng Trường MN Tân Phước.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất của Trường MN Tân Phước. Tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học cũng như đem đến một môi trường học tập vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em trên địa bàn xã Tân Phước, tiến tới công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I theo quy định hiện nay của ngành, đảm bảo cơ sở vật chất theo tiêu chí giáo dục của xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 của xã Tân Phước.

- Hoàn thiện về quy mô và chức năng của trường học, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho Trường và khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội cũng như góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo cơ sở vật chất về trường học của địa phương.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- **Điểm chính:** Xây dựng 04 phòng học chức năng. Công trình cấp III: 01 trệt, 01 lầu. Diện tích xây dựng khoảng: 256,8m², tổng diện tích sàn khoảng: 512,16m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn, cầu thang, lanh tô, ô văng bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch dày 100mm và 200mm trát phẳng; bả matit, sơn nước hoàn thiện; tường trong và hành lang ốp gạch men cao 1800mm; nền, sàn lát gạch Ceramic kích thước 600x600mm; bậc tam cấp ốp đá Granite tự nhiên dày 20mm; vách kính, cửa đi, cửa sổ phòng học bằng khung nhôm Xingfa kính cường lực hoặc khung sắt kính; cửa đi và cửa sổ khu vệ sinh bằng khung nhôm kính mờ; Xà gồ, cầu phong, litô bằng thép hình tráng kẽm; mái lợp ngói loại 13viên/m². Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cấp, thoát nước

- **Điểm lẻ Nam đô:** Xây dựng 01 phòng học. Công trình cấp IV. Diện tích xây dựng khoảng: 120,54 m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn, cầu thang, lanh tô, ô văng bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch dày 100mm và 200mm; bả matit, sơn nước hoàn thiện; tường trong và hành lang ốp gạch men cao 1800 mm. Nền, sàn lát gạch Ceramic kích thước 600x600mm; bậc tam cấp ốp đá Granite tự nhiên dày 20mm. Cửa đi, cửa sổ phòng học bằng khung nhôm Xingfa kính cường lực hoặc khung sắt kính. Cửa đi và cửa sổ khu vệ sinh bằng khung nhôm kính mờ. Xà gồ, cầu phong, litô bằng thép hình tráng kẽm; mái lợp ngói loại

13viên/m². Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cấp, thoát nước.

- Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...

- **Mua sắm trang thiết bị:** Bố trí thiết bị dạy và học phù hợp với quy mô công trình.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 8.300.000.000 đồng (*Tám tỷ, ba trăm triệu đồng*).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện

9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Nâng cấp láng nhựa đường Cây Diệp – Nam Đô (từ đường Lam
Son-Tân Phước đến điểm Trường Tiểu học ấp Nam Đô)

(Kèm theo Tờ trình số 16/TTTr-UBND ngày 11 / 12 / 2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên dự án: Nâng cấp láng nhựa đường Cây Diệp – Nam Đô (từ đường Lam Son-Tân Phước đến điểm Trường Tiểu học ấp Nam Đô).
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho huyện, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Đồng Phú cơ bản hoàn thiện các công trình hạ tầng giao thông đồng bộ.
 - Góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội; phục vụ nhu cầu giao thương giữa các xã lân cận trong huyện, đẩy mạnh quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế - văn hóa – xã hội giữa các địa phương.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Cấp công trình: Cấp IV.
 - Chiều dài tuyến dự kiến: 3.500m.
 - Bề rộng mặt đường: 3,5m.
 - Bề rộng lề đường: 1,5m x 2 bên.
 - Bề rộng nền đường: 6,5m.
 - Kết cấu mặt đường cấp cao A2 (nhựa thâm nhập).
 - Lề đường đắp cấp phối sỏi đỏ, lu lèn K $\geq$ 95.
 - Hệ thống thoát nước: Tận dụng lại một số vị trí cống thoát nước hiện hữu và bố trí xây dựng mới cống BTCT tại các vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước tốt cho công trình.
 - Hệ thống báo hiệu giao thông: Lắp đặt hoàn chỉnh biển báo hiệu giao thông theo QCVN 41-2019-BGTVT.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024 - 2025. /

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Xây dựng nhà thi đấu đa năng, nhà xe và mua sắm thiết bị các phòng chức năng Trường TH Đồng Tiến

(Kèm theo Tờ trình số 167/TT-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng nhà thi đấu đa năng, nhà xe và mua sắm thiết bị các phòng chức năng Trường TH Đồng Tiến.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện

3. Mục tiêu đầu tư:

- Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Đồng Tiến. Tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học cũng như đem đến một môi trường học tập vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em trên địa bàn xã Đồng Tiến, đảm bảo cơ sở vật chất theo tiêu chí giáo dục của xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 của xã Đồng Tiến.

- Hoàn thiện về quy mô và chức năng của trường học, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho trường và khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội cũng như góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo cơ sở vật chất về trường học của địa phương.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Nhà thi đấu đa năng. Công trình cấp III. Tổng diện tích xây dựng khoảng: 529m², chiều cao công trình khoảng 11,37m. Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn, sê nô, lanh tô... bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch dày 100mm và 200mm vữa xi măng M75 tô trát, bả matít, sơn nước, bề mặt tường trong ốp gạch men cao 1800mm; nền nhà bê tông đá 10x20mm mác 250 dày 100mm, phủ sơn EPOXY và các lớp lót theo quy định của sân thi đấu, nền sân khấu lát gạch Ceramic 600x600mm, bậc tam cấp ốp đá Granite tự nhiên; cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt, kính cường lực; vì kèo, xà gồ bằng thép hình, sơn dầu 3 nước, mái lợp tôn PU cách nhiệt dày 3cm. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống chống sét.

- Nhà xe học sinh. Tổng diện tích xây dựng khoảng 200m². Kết cấu: Móng bằng bê tông cốt thép mác 200; cột, vì kèo, xà gồ bằng thép hình tráng kẽm, mái lợp tôn sóng vuông mạ nhôm kẽm mạ màu dày 0,45mm.

- Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...

- **Mua sắm trang thiết bị:** Bố trí thiết bị dạy và học phù hợp với quy mô công trình.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 7.200.000.000 đồng (Bảy tỷ, hai trăm triệu đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024 - 2025.//

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng, nâng cấp các hạng mục trên địa bàn
xã Thuận Phú và xã Thuận Lợi.

(Kèm theo Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng, nâng cấp các hạng mục trên địa bàn xã Thuận Phú và xã Thuận Lợi.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục nêu trên sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học cũng như đem đến một môi trường học tập vui chơi lành mạnh, an toàn cho học sinh trên địa bàn xã Thuận Phú. Tiến tới công nhận Trường Mầm non Thuận Phú đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 2 và Trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 trong năm học 2023- 2024.

- Nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt cho xã Thuận Lợi, đảm bảo vệ sinh môi trường cho các khu dân cư, khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Trường Mầm non Thuận Phú:

+ Hàng rào song sắt, chiều dài khoảng 88m. Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép mác 200; tường xây gạch ống cao 0,7m, tô trát, sơn nước; phía trên lắp dựng song sắt, sơn dầu hoàn thiện.

+ Hàng rào xây gạch, chiều dài khoảng 40m. Kết cấu: Móng, cột, đà kiềng, giằng tường bê tông cốt thép mác 200; tường xây gạch ống, tô trát, bả matit sơn nước hoàn thiện; phía trên có gắn chông sắt bảo vệ, sơn dầu hoàn thiện.

+ Sân thảm bê tông nhựa. Tổng diện tích khoảng 600m². Kết cấu từ trên xuống: Nền thảm bê tông nhựa dày trung bình 5cm; Nền bê tông đá hiện hữu đã xuống cấp.

- Đường dẫn vào điểm tập kết rác tại ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi: Đường bê tông, chiều dài khoảng 130m, bề rộng mặt đường: 5,5m. Kết cấu từ trên xuống: Bê tông đá 1x2 mác 200 dày 180mm, lớp đá 4x6 chèn dăm dày 200mm lu lèn chặt E≥135Mpa, nền đất tự nhiên lu lèn chặt K≥0,95.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 1.032.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm ba mươi hai triệu đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện

9. Địa điểm thực hiện công trình: Tại xã Thuận Phú và xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025././

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

**Công trình: Đường Bắc – Nam 1 –
từ ĐT741 kết nối tuyến số 3, thị trấn Tân Phú**

(Kèm theo Tờ trình số 161/Tr-UBND ngày 11 /12 /2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Đường Bắc – Nam 1 – từ ĐT741 kết nối tuyến 3, thị trấn Tân Phú.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện.
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường trục chính để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho huyện, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Đồng Phú cơ bản hoàn thiện các công trình hạ tầng giao thông đồng bộ.
 - Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị thị trấn Tân Phú theo quy hoạch được duyệt đảm bảo mỹ quan đô thị.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Chiều dài tuyến dự kiến: Khoảng 1.025m.
 - Bề rộng mặt đường: 7m.
 - Bề rộng lề đường: 3,5m x 2 bên.
 - Bề rộng GPMB: 17m.
 - Kết cấu mặt đường: Cấp cao A2 (nhựa thâm nhập).
 - Hệ thống thoát nước: Bằng mương hở dạng tam giác và đầu tư xây dựng cống BTCT tại các vị trí xung yếu đảm bảo thoát nước.
 - Hệ thống báo hiệu giao thông: Lắp đặt hoàn chỉnh biển báo hiệu giao thông theo QCVN 41-2019-BGTVT.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện
9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

**Công trình: Nâng cấp láng nhựa
đường từ nhà ông Bình đi cầu Tiên, xã Tân Hòa**

(Kèm theo Tờ trình số *10* / TT-UBND ngày *11* / 2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Nâng cấp láng nhựa đường từ nhà ông Bình đi cầu Tiên, xã Tân Hòa.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho huyện, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Đồng Phú cơ bản hoàn thiện các công trình hạ tầng giao thông đồng bộ.
 - Góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội; phục vụ nhu cầu giao thương giữa các xã lân cận trong huyện, đẩy mạnh quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế - văn hóa – xã hội giữa các đại phương.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Cấp công trình: Cấp IV.
 - Chiều dài tuyến dự kiến: 1.500m.
 - Bề rộng mặt đường: 3,5m.
 - Bề rộng lề đường: 1,5m x 2 bên.
 - Bề rộng nền đường: 6,5m.
 - Kết cấu mặt đường cấp cao A2 (nhựa thâm nhập).
 - Lề đường đắp cấp phối sỏi đỏ, lu lèn K_≥95.
 - Hệ thống thoát nước: Tận dụng lại một số vị trí cống thoát nước hiện hữu và bố trí xây dựng mới cống BTCT tại các vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước tốt cho công trình.
 - Hệ thống báo hiệu giao thông: Lắp đặt hoàn chỉnh biển báo hiệu giao thông theo QCVN 41-2019-BGTVT.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025. / *✓*

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp láng nhựa đường GTNT liên ấp Thuận An đi ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi (từ nhà ông Tâm Kim đến nhà ông Sơn)

(Kèm theo Tờ trình số 167/TT-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Nâng cấp láng nhựa đường GTNT liên ấp Thuận An đi ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi (từ nhà ông Tâm Kim đến nhà ông Sơn).
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho huyện, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Đồng Phú cơ bản hoàn thiện các công trình hạ tầng giao thông đồng bộ.
 - Góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội; phục vụ nhu cầu giao thương giữa các xã lân cận trong huyện, đẩy mạnh quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế - văn hóa – xã hội giữa các địa phương.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Cấp công trình: Cấp IV.
 - Chiều dài tuyến dự kiến: 2.800m.
 - Bề rộng mặt đường: 3,5m.
 - Bề rộng lề đường: 1,5m x 2 bên.
 - Bề rộng nền đường: 6,5m.
 - Kết cấu mặt đường cấp cao A2 (nhựa thâm nhập).
 - Lề đường đắp cấp phối sỏi đỏ, lu lèn K $\geq$ 95.
 - Hệ thống thoát nước: Tận dụng lại một số vị trí cống thoát nước hiện hữu và bố trí xây dựng mới cống BTCT tại các vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước tốt cho công trình.
 - Hệ thống báo hiệu giao thông: Lắp đặt hoàn chỉnh biển báo hiệu giao thông theo QCVN 41-2019-BGTVT.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 5.200.000.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025.//

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Nâng cấp láng nhựa đường GTNT từ đường ĐT.741 đến
nhà ông Minh, ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi

(Kèm theo Tờ trình số *16* / TTTr.UBND ngày *11* / 12 / 2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Nâng cấp láng nhựa đường GTNT từ đường ĐT.741 đến nhà ông Minh, ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho huyện, phân đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Đồng Phú cơ bản hoàn thiện các công trình hạ tầng giao thông đồng bộ.
 - Góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội; phục vụ nhu cầu giao thương giữa các xã lân cận trong huyện, đẩy mạnh quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế - văn hóa – xã hội giữa các địa phương.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Cấp công trình: Cấp IV.
 - Chiều dài tuyến dự kiến: 800m.
 - Bề rộng mặt đường: 3,5m.
 - Bề rộng lề đường: 1,5m x 2 bên.
 - Bề rộng nền đường: 6,5m.
 - Kết cấu mặt đường cấp cao A2 (nhựa thâm nhập).
 - Lề đường đắp cấp phối sỏi đỏ, lu lèn K $\geq$ 95.
 - Hệ thống thoát nước: Tận dụng lại một số vị trí cống thoát nước hiện hữu và bố trí xây dựng mới cống BTCT tại các vị trí xung yếu để đảm bảo thoát nước tốt cho công trình.
 - Hệ thống báo hiệu giao thông: Lắp đặt hoàn chỉnh biển báo hiệu giao thông theo QCVN 41-2019-BGTVT.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025. /

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng đường quy hoạch số 7, huyện Đồng Phú (Đoạn từ
ĐT753 đến đường Đồng Phú – Bình Dương, xã Tân Lợi)

(Kèm theo Tờ trình số 167/TT-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng đường quy hoạch số 7, huyện Đồng Phú (Đoạn từ ĐT753 đến đường Đồng Phú – Bình Dương, xã Tân Lợi).
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Thực hiện đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho huyện, phân đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Đồng Phú cơ bản hoàn thiện các công trình hạ tầng giao thông đồng bộ.
 - Góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu văn hóa – xã hội; phục vụ nhu cầu giao thương giữa các xã lân cận trong huyện, đẩy mạnh quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế - văn hóa – xã hội giữa các địa phương.
4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:
 - Cấp công trình: Cấp IV.
 - Chiều dài tuyến dự kiến: Khoảng 2.500m.
 - + Điểm đầu tuyến giao với đường ĐT 753.
 - + Điểm cuối tuyến giao với đường Đồng Phú – Bình Dương.
 - Phạm vi GPMB: 42m.
 - Chiều rộng mặt đường: 12,5mx 2 bên.
 - Kết cấu mặt đường cấp thấp B1 (cấp phối sỏi đỏ).
 - Hệ thống thoát nước: Bằng mương hở dạng tam giác và đầu tư xây dựng cống BTCT tại các vị trí xung yếu đảm bảo thoát nước.
 - Hệ thống báo hiệu giao thông: Lắp đặt hoàn chỉnh biển báo hiệu giao thông theo QCVN 41-2019-BGTVT.
5. Nhóm công trình: Nhóm C.
6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 14.900.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.
9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp mở rộng đường tổ 21, phố Tân An, Thị trấn Tân Phú (đoạn từ đường ĐT741 đến đường Phú Riêng Đỏ nối dài lên KCN Bắc Đồng Phú).

(Kèm theo Tờ trình số *16* /TTr-UBND ngày *11* /12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Nâng cấp mở rộng đường tổ 21, khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú (đoạn từ đường ĐT741 đến đường Phú Riêng Đỏ nối dài lên KCN Bắc Đồng Phú).

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện

3. Mục tiêu đầu tư:

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị thị trấn Tân Phú theo quy hoạch được duyệt đảm bảo mỹ quan đô thị.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Chiều dài tuyến dự kiến: 420m.
- Bề rộng mặt đường: 7m.
- Bề rộng lề đường: 1,5m x 2 bên.
- Bề rộng GPMB: 13m.
- Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1 (BTN).
- Hệ thống thoát nước: Bằng mương hở dạng tam giác và đầu tư xây dựng cống BTCT tại các vị trí xung yếu đảm bảo thoát nước.
- Hệ thống báo hiệu giao thông: Lắp đặt hoàn chỉnh biển báo hiệu giao thông theo QCVN 41-2019-BGTVT.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng mới, nâng cấp, chỉnh trang cổng, hàng rào Huyện
ủy, UBND huyện, Hội trường huyện Đồng Phú

(Kèm theo Tờ trình số *16*/TT-UBND ngày *11*/11/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng mới, nâng cấp, chỉnh trang cổng, hàng rào Huyện ủy, UBND huyện, Hội trường huyện Đồng Phú.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện

3. Mục tiêu đầu tư:

Sau khi công trình được đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang hoàn chỉnh sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Đảm bảo cơ sở vật chất làm việc cho cán bộ công chức, viên chức của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho khuôn viên của Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND và UBND huyện nói riêng và Trung tâm hành chính huyện nói chung. Tiến tới chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Sân thảm bê tông nhựa. Tổng diện tích khoảng 7.400m². Kết cấu từ trên xuống: Nền thảm bê tông nhựa dày trung bình 3cm; Nền bê tông đá hiện hữu đã xuống cấp.

- Bồn cây, bồn hoa. Chiều dài bố bồn khoảng 450m: Kết cấu chính: Giăng bồn bằng bê tông cốt thép mác 200, phía trên xây gạch, tô trát, sơn nước hoàn thiện.

- Hàng rào song sắt. Chiều dài khoảng 1.710m. Cạo sủi lớp sơn tường, cột hư hỏng, bả ma tít phần diện tích đã cạo bỏ, sơn nước lại toàn bộ. Cạo sủi và sơn dầu song sắt hàng rào.

- Cổng chính: Nâng cao trụ cổng đảm bảo chiều cao theo quy định, ốp đá hoa cương trụ cổng. Lắp màn hình Led phía trên trụ cổng. Cạo sủi và sơn dầu, lắp đặt cổng khung sắt.

- Mương thoát nước: Chiều dài khoảng 300m. Đáy mương bằng bê tông đá 1x2 mác 200, dày 70mm. Thành xây gạch thẻ, tô trát hoàn thiện. Nắp tấm đan mương bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 100mm. Nắp tấm đan hố ga bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 100mm.

- Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...

- **Mua sắm trang thiết bị:** Mua sắm trang thiết bị phù hợp với quy mô công trình.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng Hội trường 250 chỗ xã Đồng Tâm

(Kèm theo Tờ trình số 167/TT-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng Hội trường 250 chỗ xã Đồng Tâm.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện
3. Mục tiêu đầu tư:

Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho UBND xã và khu vực. Đồng thời, đáp ứng được nhu cầu về chỗ ngồi để tổ chức các buổi hội họp, tổ chức các hội nghị sự kiện lớn và là nơi tổ chức giao lưu văn nghệ của UBND xã trong các dịp lễ hội lớn góp phần hoàn thiện về quy mô và chức năng của hội trường, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho UBND xã Đồng Tâm.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Hội trường 250 chỗ: Công trình cấp III, 01 tầng trệt. Tổng diện tích xây dựng là: 480,64m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, dầm, sàn, lan can, ô văng... bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch dày 100mm và 200mm vữa xi măng M75 tô trát, bả matít, sơn nước; bề mặt tường trong và hành lang ốp gạch men cao 1800mm. Nền lát gạch Ceramic. Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm Xingfa kính cường lực. Vì kèo, xà gồ, dầm trần bằng thép hình, sơn dầu 3 nước. Trần thạch cao tấm 600x600mm; mái lợp tole sóng vuông mạ màu dày 0,45mm. Bậc tam cấp xây gạch thẻ M75, mặt bậc lát đá Granite tự nhiên. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng.

- Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...

- **Mua sắm trang thiết bị:** Mua sắm trang thiết bị phù hợp với quy mô công trình.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 3.900.000.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm triệu đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng 4 phòng học và 04 phòng chức năng
và một số hạng mục phụ trợ Trường MN Tân Hòa

(Kèm theo Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng 4 phòng học và 04 phòng chức năng và một số hạng mục phụ trợ Trường MN Tân Hòa.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện

3. Mục tiêu đầu tư:

- Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất của Trường Mầm non Tân Hòa. Tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học cũng như đem đến một môi trường học tập vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em trên địa bàn xã Tân Hòa, tiến tới công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 theo quy định hiện nay của ngành, đảm bảo cơ sở vật chất theo tiêu chí giáo dục của xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 của xã Tân Hòa.

- Hoàn thiện về quy mô và chức năng của trường học, đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho trường và khu vực, góp phần vào công cuộc đổi mới của xã hội cũng như góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo cơ sở vật chất về trường học của địa phương.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Xây dựng 04 phòng học và 04 phòng chức năng, công trình cấp III. Diện tích xây dựng khoảng: 596,99m², tổng diện tích sàn khoảng 1.161,12m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, dầm, sàn, cầu thang, lan can, ô văng bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch dày 100mm và 200mm; bả matit, sơn nước hoàn thiện; tường trong và hành lang ốp gạch men cao 1800mm. Nền, sàn lát gạch Ceramic kích thước 600x600mm; bậc tam cấp ốp đá Granite tự nhiên dày 20mm. Cửa đi, cửa sổ phòng học bằng khung sắt kính hoặc bằng nhôm Xingfa kính cường lực. Cửa đi và cửa sổ khu vệ sinh bằng khung nhôm kính mờ. Xà gỗ, cầu phong, litô bằng thép hình tráng kẽm; mái lợp ngói loại 13viên/m². Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước.

- Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...

- **Mua sắm trang thiết bị:** Bố trí thiết bị dạy và học phù hợp với quy mô công trình.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 9.300.000.000 đồng (Chín tỷ, ba trăm triệu đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025. /.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Mua sắm thiết bị 10 phòng (04 phòng phục vụ học tập
và 06 phòng học) Trường MN Thuận Phú

(Kèm theo Tờ trình số 167 /TTtr-UBND ngày 11 /12 /2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Mua sắm thiết bị 10 phòng (04 phòng phục vụ học tập và 06 phòng học) Trường MN Thuận Phú

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện

3. Mục tiêu đầu tư:

Sau khi mua sắm đầy đủ trang thiết bị 10 phòng học, phòng chức năng Trường Mầm non Thuận Phú sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất của trường. Nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên, và các cháu học sinh Trường Mầm non Thuận Phú, tiến tới xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của ngành. Đảm bảo cơ sở vật chất theo tiêu chí giáo dục của xã nông thôn mới nâng cao.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Trang thiết bị 02 phòng Nghệ Thuật:

- + Bàn giáo viên: 02 cái.
- + Ghế giáo viên: 02 cái.
- + Bàn học sinh mầm non: 30 bộ.
- + Ghế học sinh: 30 cái.
- + Tivi 65inch: 04 cái.
- + Giá treo Tivi 65inch: 04 cái.
- + Loa Kéo Bluetooth: 02 cái.
- + Đàn Piano: 02 cái.

- Trang thiết bị 02 Phòng giáo dục thể chất:

- + Thang leo: 02 cái.
- + Cột ném bóng: 04 cái.
- + Khung thành: 04 cái.
- + Cầu thăng bằng cố định: 02 cái.
- + Cầu thăng bằng di động: 02 cái.
- + Cổng chui: 02 cái.
- + Vòng thể thao: 02 bộ.
- + Bóng đá: 02 quả.
- + Bóng rổ: 02 quả.
- + Dụng cụ chạy bộ: 02 cái.
- + Dụng cụ tập lắc hông: 02 cái.
- + Máy tập xe đạp: 02 cái.
- + Dụng cụ tập đi bộ: 02 cái.
- + Dụng cụ chèo thuyền: 02 cái.
- + Dụng cụ cưỡi ngựa: 02 cái.
- + Dụng cụ đẩy tạ: 02 cái.
- + Gióng múa: 02 cái.

+ Gương múa: 02 cái.

- Trang thiết bị 06 phòng học:

+ Bàn học sinh mầm non: 210 bộ.

+ Ghế học sinh: 210 cái.

+ Tủ đựng nệm gối và tủ giáo viên dùng chung: 06 cái.

+ Thảm cỏ nhân tạo: 100m².

+ Bàn giáo viên: 06 cái.

+ Ghế giáo viên: 06 cái.

+ Kệ giỏ dép 20 học 10 cánh tủ: 06 cái.

+ Bảng từ đa năng 2 mặt: 06 cái.

+ Giá phơi khăn chữ A: 06 cái.

+ Kệ học tập chất liệu bằng gỗ ghép công nghiệp: 06 cái.

+ Kệ tạo hình chất liệu bằng gỗ ghép công nghiệp: 06 cái.

+ Tivi 65inch: 04 cái.

+ Giá treo Tivi 65inch: 04 cái.

+ Rèm cửa: 200m².

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025./✓

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Công trình: Xây dựng Trung tâm văn hóa cộng đồng xã Đồng Tiến

(Kèm theo Tờ trình số 167/Tr-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện Đồng Phú)

1. Tên công trình: Xây dựng Trung tâm văn hóa cộng đồng xã Đồng Tiến.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện
3. Mục tiêu đầu tư:

Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trên sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất đem lại bộ mặt kiến trúc mỹ quan cho xã và khu vực. Đồng thời, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, nội dung tiêu chí 6.1 để tiến tới xét công nhận xã Đồng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

4. Sơ bộ và nội dung quy mô đầu tư:

- Trung tâm văn hóa cộng đồng: Công trình cấp III, 01 tầng trệt. Tổng diện tích xây dựng là: 480,64m². Các kết cấu chịu lực chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, sê nô, lanh tô, ô văng... bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch dày 100mm và 200mm vữa xi măng M75 tô trát, bả matít, sơn nước hoàn thiện. Nền lát gạch Ceramic. Cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt kính hoặc nhôm Xingfa kính cường lực. Vì kèo, xà gồ, đà trần bằng thép hình, sơn dầu 3 nước. Trần thạch cao tấm 600x600mm; mái lợp tole sóng vuông mạ màu dày 0,45mm. Bậc tam cấp xây gạch thẻ M75, mặt bậc lát đá Granite tự nhiên. Ngoài ra công trình còn có hệ thống điện chiếu sáng.

- Ngoài ra công trình còn xây dựng một số hạng mục phụ trợ khác kèm theo...

- **Mua sắm trang thiết bị:** Mua sắm trang thiết bị phù hợp với quy mô công trình.

5. Nhóm công trình: Nhóm C.

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm triệu đồng).

8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

9. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10. Thời gian và tiến độ thực hiện công trình: Năm 2024-2025. /